1. الملخص التنفيذي

مكتمل للنطاق المختار — تقدير أولي — ليس عرض سعر من مقاول.

اسم المشروع	**مثال فارندا المنشور (960 م²، متوسط)**	الإجمالي فوق الأرض	**960 م²**
نوع العقار	**سكن خاص**	نطاق العمل	**بناء كامل (تسليم مفتاح)**
الموقع	**—**	مستوى التشطيب	**متوسط**
مساحة القسيمة	**400 م²**	مستوى التقدير	**تقدير سريع**

التكلفة التقديرية للبناء

التقدير المنخفض	التقدير المتوقع	التقدير المرتفع
د.ك 129,600	**د.ك 144,000**	**د.ك 163,200**

إجمالي ميزانية المالك التقديرية

التقدير المنخفض	التقدير المتوقع	التقدير المرتفع
د.ك 154,040	**د.ك 170,600**	**د.ك 192,680**

مصدر السعر: فارندا (منشور) — متوسط (VR-02) — مرجع منشور لمنافس · ادعاء منشور موثّق · ثقة منخفضة

افتراضات مهمة

- مساحات البناء كما أُدخلت؛ لا تُستخدم مساحة القسيمة كمساحة بناء.
- تُطبَّق النسب على: أساس الأدوار فوق الأرض.
- الموقع وارتفاع الدور مُسجَّلان فقط؛ لا يُطبَّق أي معامل تعديل.
- تكلفة الأرض غير مشمولة.

2. الحسابات التفصيلية

المساحات حسب الدور

الدور	المساحة (م²)	السعر (د.ك/م²)
الدور الأرضي	320	135 / 150 / 170
الدور الأول	320	135 / 150 / 170
الدور الثاني	320	135 / 150 / 170
الإجمالي مع السرداب	**960**	

الحساب لكل سيناريو

البند	السيناريو	المعادلة	المبلغ (د.ك)
تكلفة البناء – أعمال المقاول			
البناء فوق الأرض تقدير بسعر المتر	التقدير المنخفض	960 م² × 135 د.ك/م² = 129,600	129,600
	التقدير المتوقع	960 م² × 150 د.ك/م² = 144,000	144,000
	التقدير المرتفع	960 م² × 170 د.ك/م² = 163,200	163,200
مصروفات المالك الإضافية			
التصميم والإشراف نسبة مئوية	التقدير المنخفض	8% × 129,600 (أساس الأدوار فوق الأرض) = 10,368	10,368
	التقدير المتوقع	8% × 144,000 (أساس الأدوار فوق الأرض) = 11,520	11,520
	التقدير المرتفع	8% × 163,200 (أساس الأدوار فوق الأرض) = 13,056	13,056
التراخيص والرسوم الثابتة مبلغ ثابت	التقدير المنخفض = التقدير المتوقع = التقدير المرتفع	تراخيص ورسوم (توضيحية) = 5,000	5,000
احتياطي الطوارئ نسبة مئوية	التقدير المنخفض	7% × 129,600 (أساس الأدوار فوق الأرض) = 9,072	9,072
	التقدير المتوقع	7% × 144,000 (أساس الأدوار فوق الأرض) = 10,080	10,080
	التقدير المرتفع	7% × 163,200 (أساس الأدوار فوق الأرض) = 11,424	11,424

مطابقة التكاليف

	التقدير المنخفض	التقدير المتوقع	التقدير المرتفع
تكلفة البناء	129,600	144,000	163,200
مصروفات المالك الإضافية	24,440	26,600	29,480
إجمالي ميزانية المالك	**154,040**	**170,600**	**192,680**

البناء + مصروفات المالك الإضافية = إجمالي ميزانية المالك (مطابقة دقيقة لكل سيناريو). يُقرَّب كل بند لأقرب دينار؛ والمجاميع هي المجموع الدقيق للبنود المقرّبة.

3. المواصفات والقيود

ما هو مشمول

ما يشمله السعر الأساسي (كما نُشر): بناء متكامل (تسليم مفتاح) لكل متر مربع من مساحة البناء (وليس مساحة الأرض)، كما ورد في جدول الفئات التوضيحي للناشر.

متوسط — مواد بمستوى جيد وأدوات ذات علامات تجارية معروفة.

- أرضيات بورسلان بمستوى جيد
- أنظمة ألمنيوم ذات جودة
- أبواب داخلية مصمتة
- أدوات صحية بعلامات تجارية
- مخصص مطبخ قياسي
- نظام دهان عالي الجودة
- أسقف جبسية في الغرف الرئيسية
- دهان مع مخصص تكسية جزئي

ما هو غير مشمول

- ما لا يشمله السعر الأساسي (كما نُشر): السرداب، الأرض، الإضافات الخاصة، المواصفات الخاصة بالمالك. النطاق غير مدقق.
- تكلفة الأرض غير مشمولة.

مصدر السعر المختار

السعر المستخدم	**فارندا (منشور) — متوسط (VR-02)**
السعر المختار	**170 / 150 / 135 د.ك/م²**
المصدر	**Varnda Kuwait (published illustrative tier, S05)**
تاريخ المصدر	**2026-08-06**
حالة الاعتماد	**مرجع منشور لمنافس**
حالة الأدلة	**ادعاء منشور موثّق**
درجة الثقة بالأدلة	**ثقة منخفضة**

الافتراضات

- السعر VR-02 من نوع «مرجع منشور لمنافس» — وليس سعراً معتمداً من أوربن.
- السعر VR-02: ادعاء منشور موثّق — لم يتم التحقق من الأدلة الأصلية للسعر.

إخلاء المسؤولية

هذا تقدير أولي لأغراض التخطيط مبني على أسعار المتر المربع. ليس عرض سعر من مقاول، ولا جدول كميات مسعّراً، ولا تصميماً إنشائياً. تعتمد التكلفة النهائية على المخططات المعتمدة وظروف الموقع والمواصفات والأسعار المقدَّمة في المناقصات. الأسعار المصنّفة كمراجع منشورة هي بيانات بحثية من أطراف أخرى وليست أسعاراً معتمدة من أوربن بروجكتس.